

Spółeczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej
ul. ks. J. Skoczyńskiego 1
37-450 Stalowa Wola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty remontowo-budowlane

W związku z planowanym remontem dwóch sal lekcyjnych poszukujemy firmy budowlanej do wykonania prac remontowych w podanym zakresie.

Zainteresowane firmy prosimy o podanie kosztorysu obejmującego podany niżej zakres.

Kosztorys powinien obejmować robociznę oraz koszty materiałowe.

Użyte materiały wymagają certyfikatów zgodnie z polską normą dla budynków użyteczności publicznej.

Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa dnia 13.07.2018 r.

Termin wykonania prac od 16 lipca do 3 sierpnia 2018 r.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH lipiec – sierpień 2018r.

1. Remont sali nr 9

Wymiary sali: szerokość – 4,6 m, długość – 8,2 m, wysokość – 2,76 m

Liczba otworów okiennych – 2 o wymiarach 1,5 m/1,7 m

Liczba otworów drzwiowych – 1 o wymiarach 0,9 m/2,05 m

Ściany

- Demontaż gniazdek, wyłączników, tablicy tryptyk
- Zabezpieczenie okien i drzwi przed remontem
- Malowanie ścian, „malowanie lamperii” do wysokości 1,4m, uzupełnianie ubytków
- Montaż gniazdek, wyłączników i tablicy tryptyk
- Malowanie kaloryferów i przyłączy

Sufit 37,72 m²

- Zabezpieczenie instalacji rzutnika
- Malowanie, uzupełnianie ubytków

Podłoga 37,72 m²

- Usunięcie starej podłogi
- Wylanie masy samopoziomującej
- Montaż nowej podłogi

Sprzątanie sali – czyszczenie okien i drzwi z zabrudzeń po remoncie

2. **Remont sali nr 20**

Wymiary sali: szerokość – 4,3 m, długość – 8 m, wysokość – 2,76 m

Liczba otworów okiennych – 2 o wymiarach 1,5 m/1,7 m

Liczba otworów drzwiowych – 1 o wymiarach 0,9 m/2,05 m

Ściany

- Demontaż gniazdek, wyłączników, tablicy tryptyk oraz tablicy multimedialnej
- Zabezpieczenie okien i drzwi przed remontem
- Malowanie ścian, „malowanie lamperii” do wysokości 1,4m, uzupełnianie ubytków
- Montaż gniazdek, wyłączników i tablicy tryptyk oraz tablicy multimedialnej
- Malowanie kaloryferów i przyłączy

Sufit 34,4 m²

- Zabezpieczenie instalacji rzutnika
- Malowanie, uzupełnianie ubytków

Podłoga 34,4 m²

- Usunięcie starej podłogi
- Wylanie masy samopoziomującej
- Montaż nowej podłogi

Sprzątanie sali – czyszczenie okien i drzwi z zabrudzeń po remoncie

Kontakt z sekretariatem szkoły - tel.: 15 842 49 59, e-mail: sgssp@op.pl